

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów  
budowlanych  
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ORAZ WYMIANA PODŁÓG W CZĘŚCI BUDYNKU  
MUZEUM

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ,ROMANÓW 25 , 21-  
518 SOSNÓWKA

INWESTOR: MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

ADRES INWESTORA: ROMANÓW 25 , 21-518 SOSNÓWKA

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2018-12-11

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT I UŁOŻENIE NOWYCH PODŁÓG</b>			
1 d.1	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m2		
	pozostałe	13,44 + 31,0 + 21,72 + 22,5	m2	88,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,660</b>
2 d.1	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych dębowych o gr. 32 mm	m2		
	biblioteka 1	13,44	m2	13,440	
	biblioteka 2	31,0	m2	31,000	
	pokój gościenny	21,72	m2	21,720	
	mag. zbiorów	22,5	m2	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,660</b>
3 d.1	KNR 19-01 0932-06	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego dębowego	m		
	biblioteka 1	4,6	m	4,600	
	biblioteka 2	33,8	m	33,800	
	pokój gościenny	21,5	m	21,500	
	mag. zbiorów	21,5	m	21,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,400</b>