
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów
budowlanych
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
PIWNICY Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIE USŁUGOWE-
HANDLOWE

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ,ROMANÓW 25 , 21-
518 SOSNÓWKA DZ. NR 57

INWESTOR: MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

ADRES INWESTORA: ROMANÓW 25 , 21-518 SOSNÓWKA

BRANŻE: BUDOWLANO-INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2018-12-11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
		1,859 + 1,121 + 0,62 + 0,02 * 81,0	m3	5,220	
				RAZEM	5,220
3 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m3		
		1,86	m3	1,860	
				RAZEM	1,860
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 3 km	m3		
		1,8 + 0,02 * 81,0	m3	3,420	
				RAZEM	3,420
2		PODŁOŻA I POSADZKI			
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/B15 zatarte na ostro	m3		
		0,1 * 3,48 * 3,8 + 0,1 * 2,95 * 3,8	m3	2,443	
				RAZEM	2,443
6 d.2	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową - faseta przy połączeniu podkładu bet. ze ścianą	m2		
		0,2 * (3,8 + 2,95 * 2 + 1,84 + 0,93 + 0,72 * 2)	m2	2,782	
		0,2 * (3,48 + 0,93 + 1,84 + 1,68 + 0,88 + 3,8)	m2	2,522	
				RAZEM	5,304
7 d.2	KNR 19-01 0604-03	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej bitumiczna dwuskładnikowa samoprzylepna na zimno - pierwsza warstwa z wklejeniem fizeliny	m2		
		(3,48 + 0,22) * (3,8 + 0,22)	m2	14,874	
		(2,95 + 0,22) * (3,8 + 0,22)	m2	12,743	
				RAZEM	27,617
8 d.2	KNR 19-01 0604-04	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej bitumiczna dwuskładnikowa samoprzylepna na zimno - druga warstwa	m2		
		27,62	m2	27,620	
				RAZEM	27,620
9 d.2	TZKNBK VII -75	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych EPS100 ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na lepiku gr. 5cm	m2		
		3,48 * 3,8 + 2,95 * 3,8	m2	24,434	
				RAZEM	24,434
10 d.2	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho 0,3mm	m2		
		24,34 * 1,07	m2	26,044	
				RAZEM	26,044
11 d.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową gr. 6cm	m2		
		11,25 + 15,0	m2	26,250	
				RAZEM	26,250
12 d.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4	m2		
		26,25	m2	26,250	
				RAZEM	26,250
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,3 * 0,6 + 348 * 0,17 + 1,3 * 0,6 + 2,95 * 0,17$	m2	61,222	
				RAZEM	61,222
14 d.2	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą	m2		
		$26,25 + 1,3 * 0,6 * 2$	m2	27,810	
				RAZEM	27,810
15 d.2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		$3,80 + 2,6 + 2,95 * 2 + 0,95 * 2 + 1,18$	m	15,380	
		$2,6 + 0,72 * 2 + 1,68 + 0,9 * 2 + 0,8 + 3,8 + 3,48 + 0,95 * 2 + 1,18$	m	18,680	
				RAZEM	34,060
16 d.2	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$27,9 + (0,95 * 2 + 1,18) * 2$	m	34,060	
				RAZEM	34,060
3		STOLARKA DRZWIOWA			
17 d.3	KNNR 2 1103-01	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych dębowych o wym 110x188cm lakierowanych kalk. własna wg P.B./D1/	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		TYNKI RENOWACYJNE ,IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA			
18 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 21*21cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*27cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	KNR 19-01 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2	m2		
		$3,97 * 2,1 * 2 + 0,41 * (1,2 * 2 + 1,02) + 3,97 * 3,48 * 0,7 + 3,34 * 2,1 * 2 + 0,96 * (2,0 * 2 + 1,0) + 0,17 * 3,48 + 0,6 * (0,7 * 2 + 1,0) - 1,0 * 0,6 - 1,2 * 2,0 - 0,98 * 2,0$	m2	43,647	
		$3,97 * 2,2 * 2 + 2,95 * 2,2 + 0,6 * (0,7 * 2 + 1,0) - 1,0 * 0,6 - 1,2 * 2,0 + 0,72 * (2,0 * 2 + 1,2) + 3,97 * 2,95$	m2	37,854	
				RAZEM	81,501
21 d.4	KNR 19-01 0704-04	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbitza na stopkach belek stalowych	m		
		$2,95 * 4$	m	11,800	
				RAZEM	11,800
22 d.4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		81,51	m2	81,510	
				RAZEM	81,510
23 d.4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		81,51	m2	81,510	
				RAZEM	81,510
24 d.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		81,51	m2	81,510	
				RAZEM	81,510
25 d.4	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		81,51	m2	81,510	
				RAZEM	81,510
26 d.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa z dodatkiem	m2		
		81,51	m2	81,510	
				RAZEM	81,510

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.4	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa z dodatkiem	m2		
		3,97 * 2,95	m2	11,712	
		3,97 * 3,48 * 1,4	m2	19,342	
				RAZEM	31,054
28 d.4	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia gr. 2-3cm	m2		
		81,51 - 31,05	m2	50,460	
				RAZEM	50,460
29 d.4	KNR AT-26 0203-05	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia gr 2-3cm	m2		
		31,05	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
5		ROBOTY MALARSKIE			
30 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pow. tynków przed grzybami pleśniowymi - powierzchnie pionowe 2-krotne	m2		
		50,46	m2	50,460	
				RAZEM	50,460
31 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pow. tynków przed grzybami pleśniowymi - powierzchnie poziome 2-krotne	m2		
		31,05	m2	31,050	
				RAZEM	31,050
32 d.5	KNR 2-02 1501-04	Dwukrotne malowanie zwykle farbą krzemianową /silikatową/ tynków gładkich wewnętrznych	m2		
		81,51	m2	81,510	
				RAZEM	81,510
33 d.5	KNR 19-01 1311-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		0,1 * 2,95 * 4	m2	1,180	
				RAZEM	1,180
34 d.5	KNR 19-01 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		1,18	m2	1,180	
				RAZEM	1,180
6		ROBOTY INSTALACYJNE ,CO,WOD.-KAN.			
35 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.6	KNR 4-01 0927-01	Maskownica grzejnikowa o wym. szer.1300xwys.700xgr.12mm kalk. własna wg P.B.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		WYPOSAZENIE			
37 d.7	KNR-W 2-15 0143-01	Montaż automatu do kawy i innych napoi gorących instant.posiadający min. 6 pojemników na produkty wg opisu tech. do P. B. kalk. własna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.7	KNR-W 2-15 0142-01	Montaż automatu do sprzedaży przekąsek i słodczy,kanapekoraz puszek i butelek wg opisu techn. do P.B. kalk. własna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000